

Заказчик - АО «Невский экологический оператор»

Комплекс по переработке отходов «Новоселки»

Производственный корпус.
Цех сортировки ТКО

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструкции железобетонные.
Фундаменты каркаса

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Заместитель генерального директора
по направлению генерации

Главный инженер проекта



В.С. Кучанов

А.В. Рябич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЭП ИВАНОВО»

Заказчик - АО «Невский экологический оператор»

Комплекс по переработке отходов «Новоселки»

**Производственный корпус.
Цех сортировки ТКО**
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Конструкции железобетонные.
Фундаменты каркаса**

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1

Главный инженер проекта




С.М. Сильверстов


2026

Рев. 1

Схема расположения ростверка в осях 2-21/А1-П1



Принципиальная схема заделки свай в ростверк







◊ - Знак ориентации нанести несмываемой краской

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
Ф1.1	см. лист 3	Монолитный фундамент Ф1.1	30		
Ф1.2	см. лист 3	Монолитный фундамент Ф1.2	4		
Ф2.1	см. лист 4	Монолитный фундамент Ф2.1	12		
Ф2.2	см. лист 4	Монолитный фундамент Ф2.2	4		




- Данный лист см. совместно с л. 1
- Армирование ростверков выполняется отдельными стержнями.
- Стержни арматуры продольного и поперечного направления, в местах пересечений, связать между собой вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74 марки 1.0-0.4.
- Для установки нижних арматурных стержней в проектное положение, установить пластиковые фиксаторы с шагом 500х500 однократного использования с малой поверхностью контакта.
Для установки верхних стержней - поддерживающие каркасы Кр.
- Привязки свай см. комплект КРЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ4.

КРЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1					
Комплекс по переработке отходов «Новоселки»					
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
Разраб.	Шагалова	Архип	04.26		
Проверил	Висццкий	Сильверстов	04.26		
Н. контр.	Висццкий	Сильверстов	04.26		
ГИП	Сильверстов	Сильверстов	04.26		
Цех сортировки ТК0				Стадия	Лист
Схема расположения ростверка в осях 2-21/А1-П1				Р	2
Спецификация элементов.				000 «ТЭП ИВАНОВО»	




Спецификация элементов фундаментов Ф1.1, Ф1.2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
Фундамент Ф1.1					
Сборочные единицы					
АБ1	лист 9	Анкерный блок АБ1	1	46,4	
АБ1а	лист 9	Анкерный блок АБ1а	1	46,0	
Кр1	лист 7	Каркас Кр1	2	67,1	
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	20 А500С, L=2750	28	6,8	190,4 2,466 кг/м.п.
2	ГОСТ 34028-2016	16 А500С, L=2750	28	4,4	123,2 1,58 кг/м.п.
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25Ф150W8	6,0		м3
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В7,5 (подготовка)	0,9		м3
Фундамент Ф1.2					
Сборочные единицы					
АБ1	лист 9	Анкерный блок АБ1	1	46,4	
АБ1а	лист 9	Анкерный блок АБ1а	1	46,0	
Кр1	лист 7	Каркас Кр1	2	67,1	
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	20 А500С, L=2750	28	6,8	190,4 2,466 кг/м.п.
2	ГОСТ 34028-2016	16 А500С, L=2750	28	4,4	123,2 1,58 кг/м.п.
3		Профиль 120x5 ГОСТ 30245-2003 С255 ГОСТ 27772-2021 L=970	2	17,0	17,55 кг/м.п.
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25Ф150W8	6,0		м3
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В7,5 (подготовка)	0,9		м3









Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Изделия закладные		
	Арматура класса					Прокат марки		
	А500С					ГОСТ 27772-2021		
	ГОСТ 34028-2016					С255		
	φ8	φ10	φ16	φ20	Итого	Л 35х3	□ 120х5	Итого
Армирование фундамента Ф1.1	12,4	121,8	123,2	190,4	447,8	447,8	15,52	15,52
Армирование фундамента Ф1.2	12,4	121,8	123,2	190,4	447,8	447,8	15,52	34,0



- Данный лист см. совместно с л. 2.
- Расход материалов в спецификации указан на один ростверк.
- Стержни арматуры продольного и поперечного направления, в местах пересечений, связать между собой вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74 марки 1,0-0-Ч.
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.
- После монтажа колонн каркаса выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30Ф150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.2-КМ1.

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1					
Комплекс на переработке отходов «Новоселки»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подпись	Дата
Разраб.	Шагалова	04.26			
Проверил	Висицкий	04.26			
Н. контр.	Висицкий	04.26			
ГИП	Сильверстов	04.26			
Цех сортировки ТКО			Стадия	Лист	Листов
			Р	3	
Фундамент Ф1.1, Ф1.2			ООО «ТЭП ИВАНОВО»		




1. Данный лист см. совместно с л. 2.
2. Расход материалов в спецификации указан на один ростверк.
3. Стержни арматуры продольного и поперечного направления, в местах пересечений, связать между собой вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74 марки 1,0-0-4.
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 5,5 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 7,4 кг.
4. После монтажа колонн каркаса выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30Ф150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.2-КМ1.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		<u>Фундамент Ф2.3</u>			
		<u>Сборочные единицы</u>			
АБ1	лист 9	Анкерный блок АБ1	1	46,4	
Кр2	лист 8	Каркас Кр2	2	110,8	
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 34 028-2016	20 А500С, L=4550	14	11,2	156,8 2,466 кг/м.п
1а	ГОСТ 34 028-2016	20 А500С, L=2750	23	6,8	156,4 2,466 кг/м.п
2	ГОСТ 34 028-2016	16 А500С, L=4550	14	7,2	100,8 1,58 кг/м.п
2а	ГОСТ 34 028-2016	16 А500С, L=2750	23	4,4	101,2 1,58 кг/м.п
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25F150W8	9,7		м3
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В7,5 (подготовка)	1,5		м3
		<u>Фундамент Ф2.4</u>			
		<u>Сборочные единицы</u>			
АБ1	лист 9	Анкерный блок АБ1	1	46,4	
Кр2	лист 8	Каркас Кр2	2	110,8	
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 34 028-2016	20 А500С, L=4550	14	11,2	156,8 2,466 кг/м.п
1а	ГОСТ 34 028-2016	20 А500С, L=2750	23	6,8	156,4 2,466 кг/м.п
2	ГОСТ 34 028-2016	16 А500С, L=4550	14	7,2	100,8 1,58 кг/м.п
2а	ГОСТ 34 028-2016	16 А500С, L=2750	23	4,4	101,2 1,58 кг/м.п
3		Профиль ^{120x5 ГОСТ 30245-2003} ^{С255 ГОСТ 27772-2021} L=970	2	17,0	17,55 кг/м.п.
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25F150W8	9,7		м3
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В7,5 (подготовка)	1,5		м3


Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные			
	Арматура класса					Всего	Прокат марки		Всего	
	А500С						ГОСТ 27772–2021			
	ГОСТ 34028–2016						С255			
	φ8	φ10	φ16	φ20	Итого		Л 35х3	а120х5		Итого
Армирование фундамента Ф2.3	21.2	200.4	202	313.2	736.8	736.8	7,96	–	7,96	7,96
Армирование фундамента Ф2.4	21.2	200.4	202	313.2	736.8	736.8	7,96	34,0	41,96	41,96

						КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Цех сортировки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Шасалова		Исход.		04.26		Р	4	
Проверил	Висицкий				04.26				
Н. контр.	Висицкий				04.26	Фундамент Ф2.3, Ф2.4			ООО «ТЭП ИВАНОВО»
ГИП	Сильверстов				04.26				

Каркас Кр1



а - а



Спецификация элементов каркаса Кр1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Каркас Кр1 L=2750		67,1	
		Детали			
1	ГОСТ 34028-2016	10 A500C, L=2750	20	1,7	34,0 0,617 кг/м.п.
2	ГОСТ 34028-2016	10 A500C, L=950	28	0,6	16,8 0,617 кг/м.п.
3	ГОСТ 34028-2016	10 A500C, L=578	28	0,36	10,1 0,617 кг/м.п.
4	ГОСТ 34028-2016	8 A500C, L=1100	14	0,44	6,2 0,395 кг/м.п.


Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса			Всего
	А500С			
	ГОСТ 34028–2016			
	Ø8	Ø10	Итого	
Каркас Кр1	6.2	60.9	67.1	67.1


1. Общие указания см. л. 1, 2.
2. Стержни арматуры продольного и поперечного направления, в местах пересечений, связать между собой вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74 марки 1,0-0-Ч. Применяется вязальная проволока 1,2 мм. Расход проволоки -1,2 кг .

						КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Цех сортировки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шагалова		<i>А.И.</i>	04.26		Р	5	
Проверил		Висицкий		<i>С.В.</i>	04.26				
Н. контр.		Висицкий		<i>С.В.</i>	04.26	Каркас Кр1	ООО «ТЭП ИВАНОВО»		
ГИП		Сильверстов		<i>С.В.</i>	04.26				

Каркас Кр2



a - a



Спецификация элементов каркаса Кр2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Каркас Кр2 L=4550		110.8	
		Детали			
1	ГОСТ 34028-2016	10 A500C, L=4550	20	2.8	56.0 0,617 кг/м.п.
2	ГОСТ 34028-2016	10 A500C, L=950	46	0,6	27,6 0,617 кг/м.п.
3	ГОСТ 34028-2016	10 A500C, L=578	46	0,36	16,6 0,617 кг/м.п.
4	ГОСТ 34028-2016	8 A500C, L=1100	24	0,44	10,6 0,395 кг/м.п.

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			
	Арматура класса			Всего
	А500С			
	ГОСТ 34028-2016			
	Ø8	Ø10	Итого	
Каркас Кр2	10.6	100.2	110.8	110.8

Согласовано:




Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

1. Общие указания см. л. 1, 2.
2. Стержни арматуры продольного и поперечного направления, в местах пересечений, связать между собой вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74 марки 1,0-0-Ч. Применяется вязальная проволока 1,2 мм. Расход проволоки -1,9 кг .

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1					
Комплекс по переработке отходов «Новоселки»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Шагалова	Анвар	04.26		
Проверил	Висицкий	С.В.	04.26		
Н. контр.	Висицкий	С.В.	04.26		
ГИП	Сильверстов	Сильверстов	04.26		
Цех сортировки ТК0				Стадия	Лист
				Р	6
Каркас Кр2				ООО «ТЭП ИВАНОВО»	



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чение
		<u>Анкерный болт АБ1</u>		46.4	
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1 М36х900 Сm3nc2	4	9,1	
2	ГОСТ 24379.1-2012	Шайба М36 ГОСТ ISO 7092-2016	4	0.09	
3	ГОСТ 24379.1-2012	Гайка М36 ГОСТ ISO 4032-2014	4	0.42	
4		Уголок $\frac{35 \times 3 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С255 ГОСТ } 27772-2021}$ L=810	4	1.3	
5		Уголок $\frac{35 \times 3 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С255 ГОСТ } 27772-2021}$ L=430	4	0.69	
		<u>Анкерный болт АБ1а</u>		46.0	
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1 М36х900 Сm3nc2	4	9,1	
2	ГОСТ 24379.1-2012	Шайба М36 ГОСТ ISO 7092-2016	4	0.09	
3	ГОСТ 24379.1-2012	Гайка М36 ГОСТ ISO 4032-2014	4	0.42	
4		Уголок $\frac{35 \times 3 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С255 ГОСТ } 27772-2021}$ L=760	4	1.2	
5		Уголок $\frac{35 \times 3 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С255 ГОСТ } 27772-2021}$ L=430	4	0.69	

1. Общие указания см. л. 1.
2. Сварку конструкций производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

						КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Цех сортировки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шагалова		<i>А.Шагалова</i>	04.26		Р	7	
Проверил		Вусицкий		<i>В.Вусицкий</i>	04.26				
Н. контр.		Вусицкий		<i>В.Вусицкий</i>	04.26	Анкерный блок АБ1, АБ1а	ООО «ТЭП ИВАНОВО»		
ГИП		Сильверстов		<i>С.Сильверстов</i>	04.26				

Согласовано:

Взам. инв. N

исъ и дама

Инв. N подл.